

Maitre d'ouvrage	Ville de la Croix Valmer	
Maitre d'œuvre	Atelier d'Architecture Maryline Chevalier	
Commanditaire	SEETA	

CONTEXTE DU PROJET :

Projet de création d'un parking automobile nécessitant plusieurs ouvrages de soutènement

- ✓ Mitoyens en limite parcellaire
- ✓ Présence d'une paroi clouée existante à démolir partiellement
- ✓ Contexte urbain de centre-ville
- ✓ Contrainte de phasage inter-entreprise

SOLUTION MICROSOL SUD

Paroi clouée :

- 80 ml de paroi sur 8m de hauteur maximum
- 500m² de paroi en béton projeté épaisseur 20cm finition brute double nappe
- Forage au marteau fond de trou diamètre 90mm
- 142 clous en barre d'ancrage GEWI 28 incliné à 25°
- Sciage et démolition de la paroi clouée existante

CHIFFRES-CLES

142 Clous	906 ml FORAGE	500m² Béton projeté
----------------------------	--------------------------------	---

